



Обозначения:

1-дюбель анкерный PT 10x100 MG;
2-термомост Standard L;
3-кронштейн Standard L, L=240мм.,
5-заклепка вытяжная 4,8x12мм. ал/нерж;
6-профиль L 40x40мм.;
6'-омега профиль 72x10мм.;
8-АКП толщ. 4мм.;
9-заклепка вытяжная 5x12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;
15-шнур вилатерм 15*мм.;
15'-акриловый универсальный герметик, в цвет АКП или кирпича.

10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);
11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит).

Сечение АКП пилона (8):



Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже.

! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада, по монтажу системы (11) и по монтажу облицовочного кирпича (11).




1-размеры необходимо уточнить у смежной организации.

2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.

Длины элементов: Д-3 - 4,38п.м., Д-5.1, 10, 11.1 - 6,62п.м., Д-5.2 - 5,07п.м., Д-11.2 - 3,14п.м., Д-11.3 - 2,54п.м., Д-11.4 - 2,87п.м.

Нижние, верхние края и края на стыках указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".

Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Некрасов С.			04.23		Р	24	
Проверил		Мурашов Д.			04.23				
						Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-3, 5.1, 5.2, 10, 11.1-11.4 (пилоны тип1)		ВентФасад Проект	
				2023 г.					