



Вертикальный разрез





Сечение АКП карниза (8):






Обозначения:
1-дюбель анкерный PT 10x100 MG;
2-термомост Standard L;
3-кронштейн Standard L, L=240мм.,
5-заклепка вытяжная 4,8x12мм. ал/нерж;
6-профиль L 40x40мм.;
7-профиль T 80x60мм.;
8-АКП толщ. 4мм.;
9-заклепка вытяжная 5x12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;
10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит);
11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).

Горизонтальный разрез

А - края композитных панелей на вертик. и горизонт. стыках предварительно завальцевать



Примечание:
Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже.
! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.
!! - верхний стык в 2мм. между АКП заполнить герметиком в цвет АКП, необходимо уточнение/согласование.
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации. 2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшением на 10мм. для создания уклона.
Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Некрасов С.			04.23		Р	16	
Проверил		Мурашов Д.			04.23	Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36 (карниз)		ВентФасад Проект	
				2023г.					