



Горизонтальный разрез



- Обозначения:
- 1-дюбель анкерный PT 10x100 MG;
  - 2-термомост Standard L;
  - 3-кронштейн Standard L, L=240мм;
  - 5-заклепка вытяжная 4,8x12мм. ал/нерж;
  - 6-профиль L 40x40мм;
  - 6'-омега профиль 72x10мм;
  - 8-АКП толщ. 4мм;
  - 9-заклепка вытяжная 5x12мм. ал/нерж с широким бортиком, краш. в цвет АКП;
  - 15-шнур вилатерм 15\*мм;
  - 15'-акриловый универсальный герметик, в цвет АКП или кирпича.
- 10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);
- 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит);
- 11'-сетка армирующая ячейкрй 30x30мм., показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит)

**Примечание:**

Размеры обозначенные \*, уточнить при монтаже.

! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.


1-размеры необходимо уточнить у смежной организации.

2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.

Нижние, верхние края и края на стыках указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".

Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

Устройство сетки армирующей (11'):






Неправильно

Правильно, на ширину зоны монтажа декор. элементов, равной 38мм., выполнить прорезы в армирующей сетке.

Порядок монтажа на участке:

- монтаж кронштейнов (3) до работ по утеплению фасада;
- монтаж профилей (6, 6') до работ по устройству каменной кладки (11);
- после устройства каменной кладки, выполнить монтаж декоративных элементов (8), предварительно выполнив прорезь в армирующей сетке (11') на высоту элементов и на ширину зоны монтажа с учётом минимальных швов.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Некрасов С.			04.23		Р	26	
Проверил		Мурашов Д.			04.23				
						Узлы. Горизонтальный разрез декоратив. элементов-пилонов, расположенных близко друг к другу (на примере Д-5.1)		ВентФасад Проект	
				2023г.					