


Вертикальный разрез



Обозначения:

- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МБ;  
1'-дюбель гвоздь 8х80мм.; 2'-термомост Standard M;  
3'-кронштейн Standard M, L=240мм.,  
2-термомост Standard L;  
3''-кронштейн Standard L, L=90мм.,  
5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;  
6-профиль L 40х40мм.; 8-АКП толщ. 4мм.;  
9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;  
12-откос из крашен. в цвет АКП (с полимерным покрытием) оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);  
14-противопожарная отсечка из оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);  
14'-минераловатный НГ утеплитель толщ. 30мм. (установить параллельно с фиксацией отсечки (14) к профилям)  
10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);  
15-ограждения балконов (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);  
16-балконная плита, устройство пола и отделка потолка в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входят.

!! - ДОВЕСТИ ДО СМЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ШВА ОТ ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ ДЕКОР. ЭЛЕМЕНТА .

Примечание:

- Размеры обозначенные \*, уточнить при монтаже.  
! - кронштейны смонтировать до выполн. работ по утепл. фасада.  
!! - вынос системы 330\*мм. выполнить одинаковым с выносами декоративных элементов Д-21, 22.1, 23 (плоские тип 2).  
!!! - размер уточнить после устройства пола.  
1'-размеры необходимо уточнить у смежной организации.  
2'-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.  
2'-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшением на 20мм. для создания уклона.  
3- но не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при креплении в ж/б, уточнить.  
Видимые края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".  
Оконный/витражный блок показаны условно.  
Шаг крепления верхних откосов (12) 0,4м.  
Высотные отметки согласно проекта ИЦ24-10/20-012.  
Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ		
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист
Разработал	Некрасов С.			С.С.	04.23		Р	38
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Вертикальный разрез декоративных элементов Д-35*, 22.2(5), 39 (балкон)		ВентФасад Проект
					2023г.			