




Вертикальный разрез




Сечение заглушки (12),
установить до монтажа
монтажа АКП (8):



Сечение АКП
пилонов Д-33.1-6 (8):



Горизонтальный разрез






Обозначения:

- 1-дюбель анкерный PT 10x100 MG;
2-термомост Standard L;
3a-кронштейн Standard L, L=210мм.,
5-заклепка вытяжная 4,8x12мм. ал/нерж;
6-профиль L 40x40мм., крашенный в цвет АКП;
8-АКП толщ. 4мм.;
9-заклепка вытяжная 5x12мм. ал/нерж с широким
бортиком, крашенная в цвет АКП;
12-заглушки из крашен. в цвет АКП (с полимерным покрытием) оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);
10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор.
элементов не входит);

Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже.
Оконный/витражный блок показан условно, крепление в зону ответственности работ по устр-ву
декор. элементов не входит, условно не показано. Шаг кронштейнов и шаг крепления композита 600мм.
! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации. 2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
Края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах 16-17.
Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Некрасов С.			04.23		Р	42	
Проверил		Мурашов Д.			04.23				
						Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов-пилонов Д-33.1-33.6 на уч-ках вдоль витражей		ВентФасад Проект	
				2023г.					