




Вертикальный разрез



Сечение откоса (12'),  
установить до монтажа АКП (8):




Сечение противопожарной  
отсечки (14), установить  
до монтажа утеплителя (10)  
и до монтажа АКП (8):



Сечение откоса (12):




Горизонтальный разрез



Обозначения:


- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ; / 1'-дюбель гвоздь 8х80мм;  
2'-термомост Standard M;  
3'-кронштейн Standard M, L=240мм,  
5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;  
6-профиль L 40х40мм;  
8-АКП толщ. 4мм.; / 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;  
12, 12'-откосы из крашен. в цвет АКП (с полимерным покрытием) оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);  
14-противопожарная отсечка из оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);  
14'-минераловатный НГ утеплитель толщ. 30мм. (установить параллельно с фиксацией отсечки (14) к профилям);  
10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);  
11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).

Сечение АКП (8),  
установить после  
монтажа откосов (8):



Примечание:

Размеры обозначенные \*, уточнить при монтаже.  
! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.  
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации.  
2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.  
Длины (L) элементов: Д-21 - 1,40п.м., Д-22.1 - 2,00п.м., Д-22.2 - 2,00п.м., Д-23 - 1,36п.м.  
Высота Д-22.2 - 0,285м., остальных элементов - 0,605м.  
Края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)". Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.  
Оконный/витражный блок показаны условно. Шаг крепления верхних откосов (12, 12') 0,4м.

						137-04-2023-НВФ		
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист
Разработал	Некрасов С.			С.Ф.	04.23		Р	35
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-21, 22.1, 23 (плоские тип2)	 ВентФасад Проект	
					2023г.			