

Сечения декоративных элементов-карнизов:

Д-35*=7,29п.м., Д-35**=12,52п.м., Д-35=151,07п.м., итого L карниза = 170,88пог.м.

Условные обозначения:

- несущее основание-стена
- утеплитель
- облицовочный кирпич по навесной фасадной системе
- декоративный элемент (карниз) из алюминиевых композитных панелей по навесной фасадной системе, толщиной 4мм.

Примечания:

См. совместно с разделом "Узлы". Размеры обозначенные * уточнить при монтаже. В размерах учтены швы 2мм.
Основной шаг раскладки по горизонтали 1200мм., исходя из заводской ширины листов в 1220мм. (20мм. на завальцовку краёв элементов).
В.с.-вынос системы с учётом облицовки (223*, 780*мм.), уточнить по месту и также у смежной организации, выполняющей монтаж облицовочного кирпича.
При формировании выноса ситемы учесть - выступ карниза от лицевой стороны облицовочного кирпича должен составлять 350мм., от декоративных элементов Д-39 должен составлять 100мм.
Данный план, оси и расположение проёмов согласно проекта ИЦ24-10/20-012 (ООО ИЦ "Стройэксперт 24").
Раскладка декоративных элементов карниза между 6-7 этажами аналогичная.

						137-04-2023-НВФ
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Некрасов С.			04.23	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"
Проверил		Мурашов Д.			04.23	
						Раскладка декоративных элементов. План 5 этажа, карниз Д-35
					2023г.	

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

ВентФасад Проект

А2, М 1:100