




Вертикальный разрез




Сечение АКП (8),
установить до монтажа
облицовочного кирпича (11)
и после монтажа карниза:



Обозначения:


- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ;
- 2'-термосм Standard M;
- 3'-кронштейн Standard M, L=240мм.
- 5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;
- 6-профиль L 40х40мм.
- 8-АКП толщ. 4мм.
- 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;
- 12-отлив из крашен. в цвет АКП (с полимерным покрытием) оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);
- 13-саморез с п/ш 4,2х16;
- 10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);
- 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).

Горизонтальный разрез



Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже.
! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации.
2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
Длины (L) элементов: Д-14 - 1,40п.м., Д-15.1 - 2,00п.м., Д-16 - 1,36п.м., Д-17.1 - 0,84п.м., Д-17.2 - 0,70п.м. Высота всех элементов - 0,415м.
Нижние видимые края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".
Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.
Оконный/витражный блок показаны условно, крепление в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит, условно не показано. Шаг крепления отливов 0,25м.
Отлив крепить в подставочный профиль окна/витража или под прижимную планку витража, при их наличии, в зависимости от типов окон/витражей. Если их нет, то допустимо крепление на раму окна/витража с установкой между отливом и рамой самоклеящейся герметизирующей ленты (двухсторонний), и также с креплением на саморез (13).

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Некрасов С.			С.Ф.	04.23		Р	34	
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-14, 15.1, 16, 17.1, 17.2 (плоские тип1)	 ВентФасад Проект		
					2023г.				